



ประกาศเทศบาลตำบลสะพลี

เรื่อง การกำหนดราคากลาง

\*\*\*\*\*

ตามที่เทศบาลตำบลสะพลี จะดำเนินการโครงการจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำชั่วคราวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสะพลี จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวแล้ว และนายกเทศมนตรีตำบลสะพลี ได้เห็นชอบราคากลางดังกล่าวแล้ว ราคากลางคือ ๒๙,๐๑๙.๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันสิบเก้าบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายกฤษฎา โลพิศ)  
นายกเทศมนตรีตำบลสะพลี

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : จ้างเหมาจัดทำห้องน้ำชั่วคราวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสะพลี จำนวน ๑ หลัง

ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๒๙,๐๑๙.- บาท (สองหมื่นเก้าพันสิบเก้าบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : จัดทำห้องน้ำชั่วคราว ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๙,๐๑๙.- บาท (สองหมื่นเก้าพันสิบเก้าบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง :

๕.๑ แบบ ปร.๔ : แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (BOQ)

๕.๒ แบบ ปร.๕ : แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวรวิทย์ คชวิทย์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๒ นางสาวชาลิสา โลพิศ	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๓ นายสุวิทย์ ทิพย์โภชนา	นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	กรรมการกำหนดราคากลาง

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลสะพลี

โครงการ จ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำชั่วคราวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสะพลี จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร จำนวน 1 หลัง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลสะพลี

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 3 แผ่น

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	29,019.00	-	29,019.00	
เงื่อนไข	เงินจ่ายล่วงหน้า.....-%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม .....5.....%			
	เงินหักประกันผลงาน.....-%	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			29,019.00	
	ตัวอักษร	(สองหมื่นเก้าพันสิบเก้าบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลสะพลีที่ 167 /2565 ลงวันที่ 2 กันยายน 2565

(ลงชื่อ) ..... ประเมินราคา

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ ฯ

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ ฯ

(นางสาวชาลิสสา โลพิศ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ ฯ

(นายสุวิทย์ ทิพย์โภชนา)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ประมาณราคาค่าวัสดุก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/3

ส่วนราชการ กองช่าง / เทศบาลตำบลสะพือ

โครงการก่อสร้าง จัดเหมาก่อสร้างห้องน้ำชั่วคราวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสะพือ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลสะพือ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร จำนวน 1 หลัง

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ/แรงงาน รวมเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ/บาท	จำนวนเงิน/บาท	หน่วยละ/บาท	จำนวนเงิน/บาท		
1	ท่อพีวีซี 1/2"	6.00	เส้น	50.00	300.00	-	-	300.00	รวมVAT7%
2	ต่อตรง 1/2"	6.00	ชิ้น	5.00	30.00	-	-	30.00	รวมVAT7%
3	ข้อต่อ 90 1/2"	8.00	ชิ้น	6.00	48.00	-	-	48.00	รวมVAT7%
4	ก๊อมน้ำ 1/2"	2.00	ตัว	120.00	240.00	-	-	240.00	รวมVAT7%
5	ข้อต่อเกลียวใน 1/2"	4.00	ชิ้น	8.00	32.00	-	-	32.00	รวมVAT7%
6	ชุดฉีดชำระ ชาว	2.00	ชุด	185.00	370.00	-	-	370.00	รวมVAT7%
7	สามทาง 1/2"	6.00	ชิ้น	7.00	42.00	-	-	42.00	รวมVAT7%
8	แผ่นสมีร์ทบอร์ด ขนาด 120x240 ซม. ทน 8 มม.	6.00	แผ่น	365.00	2,190.00	-	-	2,190.00	รวมVAT7%
9	กาวทาท่อ 100 กรัม	1.00	กระป๋อง	62.00	62.00	-	-	62.00	รวมVAT7%
10	ใบเลื่อยตัดเหล็ก	2.00	ใบ	40.00	80.00	-	-	80.00	รวมVAT7%
11	ต่อตรงเกลียวนอก 1/2"	2.00	ชิ้น	5.00	10.00	-	-	10.00	รวมVAT7%
12	เทพื้นเกลียว	1.00	ม้วน	24.00	24.00	-	-	24.00	รวมVAT7%
13	สกรูปลายสวน	30.00	ตัว	2.50	75.00	-	-	75.00	รวมVAT7%
14	บานประตู พีวีซี 70x180 ซม.	2.00	บาน	1,450.00	2,900.00	-	-	2,900.00	รวมVAT7%

ประมาณราคาค่าวัสดุก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/3

ส่วนราชการ กองช่าง / เทศบาลตำบลสะพือ

โครงการก่อสร้าง จ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำชั่วคราวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสะพือ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลสะพือ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร จำนวน 1 หลัง

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ/แรงงาน รวมเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ/บาท	จำนวนเงิน/บาท	หน่วยละ/บาท	จำนวนเงิน/บาท		
15	ดินสอซีดีไม้	2.00	แพ่ง	13.00	26.00	-	-	26.00	รวมVAT7%
16	ปากกามาจิกสีน้ำเงิน	2.00	แพ่ง	10.00	20.00	-	-	20.00	รวมVAT7%
17	ท่อบ่อ 80 ซม.	4.00	ลูก	150.00	600.00	-	-	600.00	รวมVAT7%
18	ผ้าทอ 80 มีรุ	2.00	ผา	150.00	300.00	-	-	300.00	รวมVAT7%
19	ยาแนว	2.00	ถุง	70.00	140.00	-	-	140.00	รวมVAT7%
20	ปูนซีเมนต์	4.00	กระสอบ	112.00	448.00	-	-	448.00	รวมVAT7%
21	แผ่นแม่ทัลซีท	6.00	แผ่น	465.00	2,790.00	-	-	2,790.00	รวมVAT7%
22	ใบตัดคอนกรีต 4"	1.00	ใบ	35.00	35.00	-	-	35.00	รวมVAT7%
23	สกรูไม้ฝาปลายสว่าน 1"	100.00	ตัว	0.70	70.00	-	-	70.00	รวมVAT7%
24	สกรูไม้ฝาปลายสว่าน 4"	100.00	ตัว	0.80	80.00	-	-	80.00	รวมVAT7%
25	ใบตัดเสตนเลส 4"	1.00	ใบ	35.00	35.00	-	-	35.00	รวมVAT7%
26	เกลียวบล็อย 2"	100.00	ตัว	0.80	80.00	-	-	80.00	รวมVAT7%
27	ซิลิโคน	3.00	หลอด	100.00	300.00	-	-	300.00	รวมVAT7%
28	กระดาษทราย 2"	1.00	ม้วน	30.00	30.00	-	-	30.00	รวมVAT7%

ประมาณราคาค่าวัสดุก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3/3

ส่วนราชการ กองช่าง / เทศบาลตำบลสะพือ

โครงการก่อสร้าง จ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำชั่วคราวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสะพือ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลสะพือ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร จำนวน 1 หลัง

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ/แรงงาน รวมเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ/บาท	จำนวนเงิน/บาท	หน่วยละ/บาท	จำนวนเงิน/บาท		
29	ตะปูตอกไม้ 3"	2.00	กก.	56.00	112.00	-	-	112.00	รวมVAT7%
30	เกลียวปล้อง 3"	20.00	ตัว	1.00	20.00	-	-	20.00	รวมVAT7%
31	ไม้เนื้อแข็ง 1.5"x3"x2.50 ม.	19.00	ท่อน	200.00	3,800.00	-	-	3,800.00	รวมVAT7%
32	ไม้เนื้อแข็ง 1.5"x3"x4.00 ม.	3.00	ท่อน	320.00	960.00	-	-	960.00	รวมVAT7%
33	ไม้เนื้อแข็ง 1.5"x3"x3.00 ม.	2.00	ท่อน	240.00	480.00	-	-	480.00	รวมVAT7%
34	ประตุน้ำ พีวีซี 1/2"	3.00	ตัว	30.00	90.00	-	-	90.00	รวมVAT7%
35	อิฐตัวหนอน	120.00	ก้อน	13.00	1,560.00	-	-	1,560.00	รวมVAT7%
36	ส้วมนั่งยอง	2.00	ชุด	320.00	640.00	-	-	640.00	รวมVAT7%
37	ค่าแรงงาน	1.00	เหมา	-	-	10,000.00	-	10,000.00	รวมVAT7%
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				19,019.00		10,000.00	29,019.00	


คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลสะพือที่ 167 /2565 ลงวันที่ 2 กันยายน 2565



(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการฯ

(นายวรวิทย์ คชวิทย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นางสาวซาทิสสา โลพิศ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา



(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายสุวิทย์ ทิพย์โกชนา)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน